

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

„Ремонт на кухненски блок и санитарни възли във в.ф.36940 - Варна”.

№	Видове работи	мярка	количество
	1. Столова голяма		
1.1.	Доставка и монтаж на алуминиеви врати (1.50/2.10) с две отваряеми крила, 100 % остъклена по размери взети на място	бр	2
1.2.	Доставка и монтаж на алуминиева врата (0,90/3,00), с едно отваряемо крило плътна част 0,90/2,00 и остъклена част 0,90/1,00 по размери взети на място	бр	1
1.3.	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм., бяло стъкло 4мм., профил 4 камерен (2,05/1,75) с едно отваряемо крило (0,70/1,75) и външна подпрозоречна дъска по размери взети на място	бр	6
1.4.	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм., бяло стъкло 4мм., профил 4 камерен (2,10/1,45) с едно двустранно отваряемо крило (0,70/1,45) с комарник и външна подпрозоречна дъска по размери взети на място.	бр	6
1.5.	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм., бяло стъкло 4мм., профил 4 камерен (2,10/1,80) с едно двустранно отваряемо крило (0,80/1,80) с комарник и външна подпрозоречна дъска по размери взети на място	бр	8
1.6.	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм., бяло стъкло 4мм., профил 4 камерен (0,70/0,90) двустранно отваряемо с комарник и външна подпрозоречна дъска по размери взети на място	бр	2
1.7.	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм., бяло стъкло 4мм., профил 4 камерен (0,90/0,90) двустранно отваряемо с комарник и външна подпрозоречна дъска за тоалетна столова по размери взети на място	бр	4
1.8.	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм., бяло стъкло 4мм., профил 4 камерен (0,60/0,90) и външна подпрозоречна дъска за хл.камера по размери взети на място	бр	1
1.9.	Доставка и монтаж на ПВЦ шубер (1,90/1.15) по размери взети на място	бр	1
1.10.	Доставка и монтаж на ПВЦ шубер (1,05/1.20 м) по размери взети на място	бр	1
1.11.	Изкърпване на мазилка по дограма с ширина 20см	м	200.00
1.12.	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за студена вода	м	10.00
1.13.	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за топла вода	м	10.00
1.14.	Доставка и монтаж бойлерно ел. табло	бр.	1
1.15.	Доставка ПВ-32А 230/400V /LT5Dxx/ IP44	бр	2
1.16.	Доставка и монтаж на ДКУ	бр.	1
1.17.	Доставка ПВ-10А 230/400V /LT5Dxx/ IP44	бр.	1
1.18.	Монтаж пускатели	бр	3
1.19.	Демонтаж въздушни пускатели	бр	3

№	Видове работи	мярка	количество
2. 1-ви етаж WC			
2.1.	Доставка и монтаж на врати от PVC (0,90/2,00) по размери взети на място	бр	1
2.2.	Доставка и монтаж на врати от PVC (0,70/2,00) по размери взети на място	бр	4
2.3.	Доставка и монтаж на PVC прозорец (0,60/0,60) по размери взети на място	бр	4
2.4.	Тухлена зидария (25/25/12) на вароциментов разтвор	м ³	0.99
2.5.	Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. - баня	м ²	20.40
2.6.	Настилка от теракотни плочи 30/30 на лепило (ремонт-баня)	м ²	2.52
2.7.	Доставка и монтаж душ батерия	бр	1
2.8.	Доставка и монтаж на подов сифон	бр	1
2.9.	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20	м	10.00
2.10.	Демонтаж тоалетно клекало	бр	3.00
2.11.	Доставка и монтаж на порцеланови тоалетни клекала с казанчета	бр	3.00
2.12.	Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. WC и коридор	м ²	44.40
2.13.	Настилка от теракотни плочи 30/30 на лепило при ремонти WC и коридор	м ²	5.91
3. 2-ри етаж умивалня			
3.1.	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за студена вода	м	10.00
3.2.	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за топла вода	м	10.00
3.3.	Доставка и монтаж на тоалетна мивка голяма формат	бр	3
3.4.	Доставка и монтаж на сифон за мивка	бр	3
3.5.	Доставка и монтаж на подов сифон	бр	3
3.6.	Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка	бр	3
3.7.	Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. - баня	м ²	32.60
3.8.	Настилка от теракотни плочи 30/30 на лепило (ремонт-баня)	м ²	2.20
3.9.	Доставка и монтаж душ батерия	бр	1
3.10.	PVC тръби ф50	м	6.00
3.11.	Доставка и монтаж PVC тръби ф 110 с фасонни части за канализация в сграда	м	18.00
3.12.	Доставка и монтаж на врати от PVC (0,90/2,00) по размери взети на място	бр	1
3.13.	Доставка и монтаж на врати от PVC (0,70/2,00) по размери взети на място	бр	2
3.14.	Доставка и монтаж на PVC прозорец (0,60/0,60 по размери взети на място	бр	4
3.15.	Лампен и контактен излаз с ПВБМ скрито	бр.	5
3.16.	Доставка и монтаж противовлажен аплик	бр.	5
3.17.	Доставка и монтаж ключ обикновен скрит	бр	5
3.18.	Доставка и монтаж на ел.бойлер 80л.	бр.	1
3.19.	Доставка и монтаж бойлерно ел. табло	бр.	1