

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

НА ОБЕКТ „Ремонт покрив и АС част на сграда №4 във в.ф.34400 ”

№ по ред	Видове работа	мярка	количество
1	2	3	4
1	Демонтаж на капаци на била и ръбове	м.л.	30,00
2	Демонтаж на керемиди тип "Марсилски"	м ²	192,00
3	Демонтаж на дъсчена обшивка	м ²	96,00
4	Демонтаж на дървена покривна конструкция вкл. изнасяне на материала	м ²	96,00
5	Демонтаж на седящи улуци	м.л.	20,00
6	Демонтаж на водосточни тръби	м.л.	30,00
7	Направа на нова дървена покривна конструкция и дъсчена обшивка с иглолистни дъски 2,5 см.	м ²	96,00
8	Обшивка на корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0,5 мм.	м ²	15,00
9	Покриване с битумизирана мушама в/у готова дъсчена обшивка в един пласт със застъпване при ремонти	м ²	192,00
10	Направа на летвена скара по покрив за керемиди	м ²	192,00
11	Покриване с керемиди "Марсилски" - съществуващи в/у мушама на летви	м ²	172,00
12	Покриване с керемиди "Марсилски"- втора употреба в/у мушама на летви	м ²	20,00
13	Хидроизолационна замазка под седящ улук	м ²	20,00
14	Хидроизолация под седящ улук	м ²	20,00
15	Доставка и монтаж на готови седящи олуци	м.л.	20,00
16	Изкърпване и възстановяване на корнизи	м ²	10,00
17	Доставка и монтаж на готови водосточни тръби ф 120 от поцинкована ламарина с 3 бр. водосточни казанчета	м.л.	30,00
18	Покриване на била и ръбове с капаци	м.л.	20,00
19	Демонтаж на гредоред от иглолисти греди	м ³	6,00
20	Изготвяне на конструктивно становище и укрепване на гредоред, таван 3 - ти етаж	м ³	6,00

21	Дюшеме от дъски 4,5 см. върху гредоред, таван	м ²	20,00
22	Демонтиране на стар паркет	м ²	20,40
23	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м ²	20,40
24	Очукване на варова мазилка по външни стени	м ²	40,00
25	Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка	м ²	40,00
26	Доставка и монтаж на гръмозащитни пръти до 5 м.	бр.	2,00
27	Полагане на екструдирани алуминиеви проводници ф 8 мм.	м	30,00
28	Полагане на екструдирани алуминиеви проводници ф 10 мм. за отводи	м	25,00
29	Доставка и монтаж на свързваща клема	бр.	2,00
30	Набиване на заземлителен кол	бр.	2,00
31	Мерене на заземител	бр.	2,00
32	Демонтиране на обшивка от ламарина на купол	м ²	20,00
33	Подмяна дъсчена обшивка на купол	м ²	16,00
34	Хидроизолация на купол под ламаринена обшивка двупластова с усилен воалит 4,5 мм.	м ²	20,00
35	Обшивка на купол с цинкована ламарина над 30 гр.	м ²	20,00
36	Доставка и монтаж на алуминиеви прозорци обикновен тип на купол	м ²	5,00
37	Доставка и монтаж на капандура тип „Табакера“, d= 24 (стъклопакет), включително укрепване и уплътняване	бр.	0,88
38	Импрегниране на покривна конструкция и дъсчена обшивка	м ²	192,00
39	Укрепване на 2 бр. балкони с метална конструкция	кг.	187,00
40	Направа и разваляне на тръбно инвентарно фасадно скеле, вкл. предпазна мрежа	м ²	200,00
41	Грундиране на стени с готов грунд	м ²	300,00
42	Боядисване на гладки фасади с фасаген двукратно	м ²	300,00
43	Натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци	м ³	10,00