

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**НА ОБЕКТ „Подмяна на дограма на зала във военно формирование
34410-3–Варна”**

№	ВИДОВЕ РАБОТИ	ЕД. МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВО
1	Демонтаж на алуминиева витрина над 2 кв.м.	м ²	29
2	Демонтаж на алуминиева врата с размери 100/200	м ²	2
3	Доставка и монтаж на фасадна витрина с размери 11,15/2,70- ПВЦ дограма -Клас А с метален усилител, с две отваряеми едноосни крила с комарник, остъклен с 4 мм. 5 камерен троен стъклопакет, стъклодържач 32 мм., стъкло – енерджи- 6мм., обикн.и Ка-4мм., с вътрешни вертикални щори, по схема и размери взети на място – схема № 1 и 1а	бр.	1
4	Доставка и монтаж на алуминиева врата 100/200 – 100% остъклена, 4 камерен стъклопакет 70 мм. бяло стъкло, държач 24 мм. в комплект със секретна брава, патрон и дръжки, по схема и размери взети на място – схема № 2	бр.	1
5	Обръщане страници на врати и прозорци	м'	32

СХЕМА № 1

АДМИРАЛСКА ЗАЛА - ВИТРИНА




СХЕМА № 1 а

АДМИРАЛСКА ЗАЛА - ПРОЗОРЕЦ




СХЕМА № 2

АДМИРАЛСКА ЗАЛА – ВЪТРЕШНА ВРАТА

