

## ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Премахване на 11 броя дървета от семейство „Populus” (топола) и извозване на дървесината.
  - 3 броя намирайки се в района на КПП, разположени успоредно на пътя.
  - 3 броя разположени до външната страна на КПП.
  - 5 броя са наклонени и се намират до алеята в непосредствена близост до сградния фонд.

Дърветата са на пределна възраст, с множество суховършия. Приблизителна височина 18 метра, диаметър на ствола от 60 до 100 см.

2. Фирмата да разполага с необходимата механизация ( автовишка, камион, кран, моторни триони и др.) и квалифициран персонал за изпълнение на поръчката.

3. Рязане, кастрене, товарене и извозване на дървените отпадъци да става единствено от персонал на фирмата изпълнител.

4. Възникнали щети по време на премахването на дърветата по прилежащата инфраструктура, следва да бъдат възстановени от изпълнителя.

5. Ценовото предложение да бъде придружено с анализ на цената, максимален срок за извършване на работата – 15 работни дни.