

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

на обществена поръчка „Ремонт на покрив и помещения на административна сграда във в.ф.22580– Варна”.

№	Видове строително-монтажни работи	мярка	количество
	ПОКРИВ		
1.	Разваляне на покрив с керемиди тип "Марсилски"	м ²	1300.00
2.	Демонтаж на капаци по било и ръбове	м	170.00
3.	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м ²	1300.00
4.	Демонтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	105.00
5.	Демонтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина	бр.	25
6.	Демонтаж на олуци от поцинкована ламарина	м	270.00
7.	Направа на дъсчена обшивка по покрив от иглолистни дъски (съществуващи от демонтажа)	м ²	390.00
8.	Направа на дъсчена обшивка по покрив от нерендосани иглолистни дъски 2,5 см	м ²	910.00
9.	Покриване с битумизирана мушама в/у дъсчена обшивка в един пласт със застъпване	м ²	1300.00
10.	Направа на летвена обшивка по покрив за керемиди	м ²	400.00
11.	Усилване на покривна конструкция (греди)	м ³	5.00
12.	Покриване с керемиди "Марсилски" - съществуващи в/у мушама на летви	м ²	910
13.	Покриване с керемиди "Марсилски"- втора употреба в/у мушама на летви	м ²	390
14.	Наковаване на челни рендосани дъски на покрив	м ²	68
15.	Лакиране на челни дъски	м ²	68
16.	Доставка и монтаж на готови олуци от поцинкована ламарина	м	270.00
17.	Доставка и монтаж на готови водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	105.00
18.	Доставка и монтаж на готови водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	25
19.	Обшивка на покриви улами от поц. ламарина при ремонт	м ²	50
20.	Покриване с капаци на била и ръбове	м	170.0
21.	Подмазване на комини	м ²	18
22.	Направа на обшивка от поцинкована ламарина 0,5 мм около комини	м ²	6.00
23.	Доставка и монтаж бойлерно ел. табло	бр.	1
24.	Демонтаж бойлерно ел. табло	бр.	1
25.	Демонтаж плафони и противовлажни осветителни тела	бр.	6
26.	Доставка и монтаж противовлажно тяло право	бр.	6
27.	Демонтаж ключове и контакти	бр.	2
28.	Доставка и монтаж ключ обикновен скрит	бр	2
29.	Доставка и монтаж на ел. бойлер 80л.	бр.	1

№	Видове строително-монтажни работи	мярка	количество
САНИТАРНИ ВЪЗЛИ			
30.	Ръчно почистване и ревизия на шахти	бр.	2
31.	Доставка и монтаж тръби PVC ф110 за канализация с фасонни части	м	15.00
32.	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 200 за вътрешна и външна канализация	м	15.00
33.	Доставка и монтаж на PVC тройник ф110	бр.	8
34.	Доставка и полагане на PVC дъга Ф110/200	бр.	6
35.	Полагане на PVC тръби Ф 200 за вътрешна и външна канализация	м	15.00
36.	Доставка и монтаж на тоалетно седало- бяло с PVC казанче	бр.	1
37.	Доставка и монтаж на порцеланови тоалетни клекала с казанчета	бр.	5
38.	Направа на канализационни връзки	бр.	2
39.	Демонтаж на смесителни батерии	бр.	4
40.	Демонтаж на водопровод	м	4.50
41.	Направа на водопроводни връзки	бр.	2
42.	Направа на водопровод пп ф 20 /с фитинги/	м	4.50
43.	Доставка и монтаж на тръба PVC ф50 /с фасонни части/	м	4.50
44.	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка стенна	бр.	4
45.	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 110/100 м, с едно отваряемо крило, с външна подпрозоречна дъска (размери взети на място)	бр.	2
46.	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 110/100 м, неотваряем, с външна подпрозоречна дъска (размери взети на място)	бр.	2
47.	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 130/190 м, с едно отваряемо крило, с външна подпрозоречна дъска (размери взети на място)	бр.	3
48.	Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 70/200 - плътна (размери взети на място)	бр.	6
49.	Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 1.00/2.00 м – плътна (размери взети на място)	бр.	2
50.	Доставка и монтаж на ПВЦ врата 1.90/2.20 м - с две отваряеми крила, 50 % остъклена (размери взети на място)	бр.	1
51.	Вътрешна водопроводна инсталация от ППР тръби ф 20 положени външно за студена вода	м	5
52.	Вароциментова мазилка по тавани - коридори, умивалня и тоалетни	м ²	20
53.	Обръщане страници на врати, прозорци	м	67
54.	Грундиране стени и тавани със стабилизиращ грунд	м ²	100
55.	Изкърпване на вътрешни варови мазилки по рабиц тавани	м ²	15
56.	Изкърпване на вътрешни варови мазилки по тухлени стени	м ²	10
57.	Варосване по варосвани тавани на височина до 4 м.	м ²	55
58.	Постно боядисване по нешпакловани стени и тавани	м ²	100
59.	Пренос, натоварване и извозване стр.отпадъци	м ³	5