

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за обект „Ремонт на 3 бр. 50 куб.м. водоеми за противопожарни нужди във в.ф. 44320-Сенокос”

№	Видове строително-монтажни работи	мярка	количество
РЕЗЕРВОАР №1			
1.	Ръчно почистване фугата под-стена	м	20,50
2.	Ръчно почистване на мазилка и замазка, измиване с водоструйка	м ²	89,05
3.	Ръчно почистване и осушаване на пода	м ²	27,00
4.	Полагане на грунд на хидроизолация върху мазилка на стена и подова замазка	м ²	89,05
5.	Направа на холкерот реопластичен разтвор по фугата под-стена и инжектиране на полимери при костатирани пукнатини	м	20,50
6.	Полагане на хидроизолация върху мазилка по стена и подова замазка	м ²	89,05
7.	Направа и разваляне на скеле – Н=1,40 м.	м ²	37,80
8.	Ръчно почистване на мазилка	м ²	27,00
9.	Направа на мазилка по таван Н=3,10 м.	м ²	27,00
10.	Полагане на капиляропрекъсваща мембрана върху мазилка на таван	м ²	27,00
11.	Транспорт		
РЕЗЕРВОАР №2			
1.	Ръчно почистване фугата под-стена	м	20,50
2.	Ръчно почистване на мазилка и замазка, измиване с водоструйка	м ²	89,05
3.	Ръчно почистване и осушаване на пода	м ²	27,00
4.	Полагане на грунд на хидроизолация върху мазилка на стена и подова замазка	м ²	89,05
5.	Направа на холкерот реопластичен разтвор по фугата под-стена и инжектиране на полимери при костатирани пукнатини	м	20,50
6.	Полагане на хидроизолация върху мазилка по стена и подова замазка	м ²	89,05
7.	Направа и разваляне на скеле – Н=1,40 м.	м ²	37,80
8.	Ръчно почистване на мазилка	м ²	27,00
9.	Направа на мазилка по таван Н=3,10 м.	м ²	27,00
10.	Полагане на капиляропрекъсваща мембрана върху мазилка на таван	м ²	27,00
11.	Транспорт		

№	Видове строително-монтажни работи	мярка	количество
РЕЗЕРВОАР №3			
1.	Ръчно почистване фугата под-стена	м	20,50
2.	Ръчно почистване на мазилка и замазка, измиване с водоструйка	м ²	89,05
3.	Ръчно почистване и осушаване на пода	м ²	27,00
4.	Полагане на грунд на хидроизолация върху мазилка на стена и подова замазка	м ²	89,05
5.	Направа на холкерот реопластичен разтвор по фугата под-стена и инжектиране на полимери при костатирани пукнатини	м	20,50
6.	Полагане на хидроизолация върху мазилка по стена и подова замазка	м ²	89,05
7.	Направа и разваляне на скеле – Н=1,40 м.	м ²	37,80
8.	Ръчно почистване на мазилка	м ²	27,00
9.	Направа на мазилка по таван Н=3,10 м.	м ²	27,00
10.	Полагане на капиляропрекъсваща мембрана върху мазилка на таван	м ²	27,00
11.	Транспорт		